

Spesifikasi Kerja-kerja Ubahsuai & Naiktaraf Surau Al-Firdaus, MPC Wilayah Selatan

Bil.	Perkara	Kuantiti Sq.Ft	Unit
1	Penyediaan barang dan peralatan kerja, membuka dinding kayu dan siling luar sediaada dan membuang keluar dari tapak kerja.	L/Sump	
2	Kerja-kerja ikat batu untuk dinding surau dengan kemas plaster & skim licin setinggi 3'.	L/Sump	
3	Memasang cermin tingkap dan top hung jenis aluminium 6' tinggi di hadapan dan sisi surau.	L/Sump	
4	Kerja-kerja ikat batu bata dengan kemas plaster dan skim licin di beam atas	L/Sump	
5	Memasang plaster siling dan skirting di dalam surau serta kerja mengecat	L/Sump	
6	Membekal dan memasang acrylic dan frame aluminium di ruang atas surau	L/Sump	
7	Membekal dan memasang pintu utama 2 daun jenis tempered glass lengkap dengan floor spring dan aksesori di bahagian depan surau		1
8	Membekal dan memasang pintu 1 daun jenis tempered glass lengkap dengan floor spring dan aksesori di bahagian perempuan.		1
9	Membaiki dan mengganti kayu railing di kaki lima dan lantai yang rosak	L/Sump	
10	Membekal dan memasang karpet dan kerja-kerja yang berkaitan	L/Sump	
11	Menukar sebahagian siling luar dan memasang siling asbestos beserta cat dan kerja-kerja yang berkaitan	L/Sump	
12	Membersih dan mengecat bumbung surau	L/Sump	
13	Membekal dan memasang lampu chandeliers di dalam surau	L/Sump	1 unit
14	Kerja-kerja pendawaian serta memasang lampu downlight	L/Sump	
15	Kerja-kerja pendawaian serta memasang kipas dinding jenis steel blade 18'		6 unit
16	Membekal dan memasang penghawa dingin 3hp lengkap dengan pendawaian	L/Sump	2 Unit
17	Menggosok permukaan lantai kayu di luar surau dan menyapu syelek serta kerja-kerja berkaitan	L/Sump	
18	Kerja-kerja membekal dan menukar 2 unit pintu PVC kepada pintu jenis aluminium folding di kawasan wudhuk perempuan	L/Sump	2 unit
19	Kerja-kerja membekal dan mengecat dinding luar dan dalam surau menggunakan cat jenis Nippon atau setaraf	L/Sump	
20	Kerja-kerja membuat dan memasang penutup longkang stainless steel		7 unit
21	Kerja-kerja membekal dan memasang jam digital solat di dalam surau		1 unit
22	Kerja-kerja pembersihan tapak projek setelah selesai kerja-kerja pembinaan.		